

Maßnahmen zum präventiven Hochwasserschutz Im Bereich Gelsdorf

| | |
|----|--|
| 1. | Herstellung eines Erdwalls zur Schaffung von Retentionsräumen |
| 2. | Herstellung eines Erdwalls zur Schaffung von Retentionsräumen |
| 3. | Durchgängigkeit des Altbaches gewährleisten |
| 4. | Abfangen des südwestlichen Außengebietes mithilfe von einem Auffanggrabensystem |
| 5. | Nutzung der natürlichen Mulde als zusätzlichen Retentionsraum mit gedrosselter Abgabe des Außengebieteswassers in Richtung Bebauung |
| 6. | Durchlassvergrößerung durch LBM |
| 7. | Graben fachgerecht regulieren und vorh. Durchlass spülen |
| 8. | Herstellung eines durchgängigen Rohrsystems entlang der L83 zu Ableitung des Oberflächenwassers mit Anschluss an den Altbach. |
| 9. | Installierung von Elektrischer Überwachung der vorh. Regenrückhaltebecken. Prüfung für zusätzliche Rückhaltemaßnahmen (für weitere Versiegelung wird weitere Rückhaltung benötigt) |